



ประกาศ เทศบาลตำบลกุดหว้า
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง
และการคำนวณราคาากลาง

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกุดหว้า ที่ ๑๓๔ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดราคาากลางงานก่อสร้างหรือรูปแบบรายการงานก่อสร้างสำหรับการจ้าง ตามโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง คุ่มหนองช้าง หมู่ที่ ๒ ผังจราจร กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบรูปรายการ และแผนผังเทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างงบลงทุน หมวดรายจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารูปโภค โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง คุ่มหนองช้าง หมู่ที่ ๒ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๒๒,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้พิจารณาแล้วเห็นควรใช้ราคาากลางจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง คุ่มหนองช้าง หมู่ที่ ๒ ซึ่งมีมูลค่า ๑๐๘,๗๗๓.๘๐-บาท (หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสาม บาทแปดสิบสตางค์)

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างกว้างขวาง ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ในมาตรา ๑๐๓/๗ เทศบาลตำบลกุดหว้า จึงขอประกาศราคาากลางเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลระบบได้นำประกาศในเว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดหว้า www.kutwa.go.th และปิดประกาศไว้ ณ ป้ายปิดประกาศเทศบาลตำบลกุดหว้า ตาม เอกสารแนบมาพร้อมนี้ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวัชร บัญญบุตร)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า



บันทึกข้อความ

กองคลังเทศบาลกุดหว้า
รับที่..... 80
วันที่..... ๘/เม.ย. ๒๕๖๘
เวลา..... 16.00 น.

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดหว้า

ที่ กส ๕๓๕๐๓/ ๕๒

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง คุ่มหนองช้าง หมู่ที่ ๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกุดหว้า ที่ ๑๓๔/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง แล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้จัดทำกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรใช้ราคากลางตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายซึ่งมีมูลค่า จำนวนเงิน ๑๐๔,๓/๓/๓.๔๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบสตางค์) ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและหากพิจารณาเห็นชอบโปรดลงนามและแจ้งงานพัสดุ กองคลังดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ สายบุตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมนต์ศักดิ์ ศรีกำพล)

เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นางสาวอัจฉรา แซ่สว่าง)

เจ้าพนักงานธุรการสำนักงาน

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ไม่เห็นด้วยต่อเอกสารชี้แจงการประมูล มอช

(ลงชื่อ)



(หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

(นางสาวกชพรรณ จำพล)

วันที่

ความเห็นปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)



(นายวัชระ บุญบุตร)

ปลัดเทศบาลตำบลกุสุมาลย์

วันที่

ความเห็นนายกเทศมนตรี

ไม่เห็นด้วยต่อเอกสารชี้แจงการประมูล มอช

(ลงชื่อ)



(นายวัชระ บุญบุตร)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลกุสุมาลย์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง คุ่มหนองช้าง ม. 2 ผังวางรกร้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 165.00 ม. ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 ม.
ตำบลกุดหัว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดหัว หมู่ที่ 2 ตำบลกุดหัว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกุดหัว

กำหนดราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ที่ 134/2568 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2568

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	1,082.40	1.77	1,915.85	1.3642	2.41	2,613.60
2	งานลงดินถมยกคันทาง	ลบ.ม.	322.85	124.70	40,258.75	1.3642	170.11	54,920.99
3	งานลงลูกรังผิวจราจร	ลบ.ม.	174.90	175.61	30,713.49	1.3642	239.56	41,899.34
4	งานวางท่อ คสล.							
	- ท่อ คอร. dia.0.40 เมตร ชั้น 3	ม.	7.00	978.06	6,846.41	1.3642	1,334.27	9,339.87
รวมราคากลางค่าก่อสร้าง								108,773.80

ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบสตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

79,734.50

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ศักดิ์ สายบุตร)

ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....

(นายมนต์ศักดิ์ ศรีกำพล)

กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉรา แซ่สว่าง)

กรรมการฯ

ความเห็นปลัดเทศบาลฯ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชร บัญญัติ)

ปลัดเทศบาลตำบลกุดหัว

ความเห็นนายกเทศมนตรีฯ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชร บัญญัติ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลกุดหัว

ตารางสรุปค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอ เมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา(บาท)		รวมค่างาน(บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชูดตอ						
	ขนาดเบา	ตรม.	1.55	0.22	0.28	1.77	1.83
	ขนาดกลาง	ตรม.	3.21	0.55	0.69	3.76	3.90
	ขนาดหนัก	ตรม.	4.89	0.78	0.98	5.67	5.87
2	งานดินคันทาง						
	ขุด-ขน	ลบม. หลวม	18.90	3.51	4.39	22.41	23.29
	บดทับ	ลบม. แน่น	36.49	10.80	13.50	47.29	49.99
3	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน-ขุดตัด	ลบม. ปกติ	18.97	3.06	3.83	22.03	22.80
	-ดัก	ลบม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96
	หินผุ-ขุดตัด	ลบม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.67
	-ดันและดัก	ลบม. หลวม	36.53	5.18	6.48	41.71	43.01
	หินแข็ง-เจาะระเบิด	ลบม. ปกติ	64.20	4.66	5.83	68.86	70.03
	-ดันและดัก	ลบม. หลวม	60.53	19.00	23.75	79.53	84.28
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด-ขน	ลบม. หลวม	26.47	6.52	8.15	32.99	34.62
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	8.54	1.46	1.83	10.00	10.37
	บดทับ	ลบม. แน่น	43.79	12.96	16.20	56.75	59.99
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม-บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบม. แน่น	16.08	2.75	3.44	18.83	19.52
	บดทับ	ลบม. แน่น	52.10	20.90	26.13	73.00	78.23
6	งานพื้นทาง(หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบม. แน่น	20.94	4.20	5.25	25.14	26.19
	บดทับ	ลบม. แน่น	63.95	25.71	32.14	89.66	96.09
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบม. แน่น	6.66	1.66	2.08	8.32	8.74
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตรม.	9.13	2.11	2.64	11.24	11.77
	หินคลุก 10 ซม.	ตรม.	11.14	3.38	4.23	14.52	15.37
	ผิว AC 5 ซม.	ตรม.	9.91	1.75	2.19	11.66	12.10
9	งานราดยางไพรมโค้ด	ตรม.	7.05	0.62	0.78	7.67	7.83
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตรม.	6.53	0.88	1.10	7.41	7.63
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2")	ตรม.	15.20	2.21	2.76	17.41	17.96
	ชั้นเดียว (3/4")	ตรม.	21.00	3.05	3.81	24.05	24.81
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ตรม.	31.23	4.54	5.68	35.77	36.91
	สองชั้น (1"+1/2")	ตรม.	45.74	6.64	8.30	52.38	54.04

12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre-coat)						
	ชั้นเดียว (1/2")	ลบม. หลวม	1.86	0.49	0.61	2.35	2.47
	ชั้นเดียว (3/4")	ลบม. หลวม	2.57	0.68	0.85	3.25	3.42
	สองชั้น (3/4"+3/8")	ลบม. หลวม	3.83	1.00	1.25	4.83	5.08
	สองชั้น (1"+1/2")	ลบม. หลวม	5.60	1.47	1.84	7.07	7.44
13	งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลติกคอนกรีต	ตัน	398.79	16.77	20.96	415.56	419.75
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรม์โค้ด	ตรม.	12.70	2.82	3.53	15.52	16.23
	บนผิวแทคโค้ด	ตรม.	9.79	2.28	2.85	12.07	12.64
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบม.	170.57	35.15	43.94	205.72	214.51
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบม./กม.	13.72	1.74	2.18	15.46	15.90
	ค่าแบบข้างคติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตรม.	10.34	1.92	2.40	12.26	12.74
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	21.59	2.53	3.16	24.12	24.75
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.83	2.39	2.99	15.22	15.82
	ค่าปริมผิวทางคอนกรีต	ตรม.	8.62	1.06	1.33	9.68	9.95
15	งาน stabilized layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	33.93	11.03	13.79	44.96	47.72
	ค่าปริมวัสดุ ลูกกรัง	ลบม. แน่น	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
	ค่าผสมวัสดุ หินกลุ่	ลบม. แน่น	37.33	11.03	13.79	48.36	51.12
	ค่าปริมวัสดุ หินกลุ่	ลบม. แน่น	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตรม.	23.31	5.92	7.40	29.23	30.71
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตรม.	29.14	7.39	9.24	36.53	38.38
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตรม.	38.86	9.86	12.33	48.72	51.19
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตรม.	46.63	11.83	14.79	58.46	61.42
17	งาน Slurry Seal	ตรม.	10.79	2.07	2.59	12.86	13.38
18	งาน Fog Spray	ตรม.	2.49	0.39	0.49	2.88	2.98
19	งาน Hot Mixed Recycling						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตรม.	45.36	5.86	7.33	51.22	52.69
	ขุดลึก 4 ซม.	ตรม.	61.71	7.39	9.24	69.10	70.95
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	74.75	8.11	10.14	82.86	84.89
	ขุดลึก 6 ซม.	ตรม.	90.64	9.00	11.25	99.64	101.89
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตรม.	11.22	1.97	2.46	13.19	13.68
	ขุดลึก 10 ซม.	ตรม.	13.09	2.30	2.88	15.39	15.97

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็นที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอ เมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	13.80	19.32	41	139.71	195.59	81	273.68	383.16
2	15.69	21.97	42	143.06	200.28	82	277.03	387.85
3	17.58	24.62	43	146.40	204.97	83	280.38	392.53
4	19.48	27.27	44	149.75	209.65	84	283.75	397.25
5	21.37	29.92	45	153.10	214.34	85	287.09	401.93
6	23.26	32.57	46	156.46	219.04	86	290.42	406.59
7	25.83	36.16	47	159.81	223.73	87	293.78	411.29
8	29.18	40.85	48	163.15	228.42	88	297.13	415.98
9	32.52	45.53	49	166.51	233.11	89	300.47	420.66
10	35.87	50.22	50	169.86	237.80	90	303.84	425.37
11	39.22	54.91	51	173.20	242.49	91	307.19	430.07
12	42.57	59.60	52	176.55	247.17	92	310.54	434.75
13	45.92	64.29	53	179.90	251.86	93	313.87	439.42
14	49.27	68.98	54	183.25	256.55	94	317.22	444.11
15	52.62	73.67	55	186.60	261.24	95	320.60	448.84
16	55.97	78.36	56	189.95	265.93	96	323.92	453.49
17	59.32	83.05	57	193.30	270.62	97	327.27	458.18
18	62.67	87.74	58	196.64	275.30	98	330.64	462.89
19	66.02	92.43	59	199.99	279.99	99	333.99	467.58
20	69.37	97.12	60	203.35	284.68	100	337.32	472.25
21	72.72	101.80	61	206.70	289.39	101	340.67	476.94
22	76.07	106.49	62	210.05	294.07	102	344.04	481.66
23	79.42	111.18	63	213.40	298.76	103	347.39	486.35
24	82.77	115.87	64	216.74	303.44	104	350.72	491.01
25	86.12	120.56	65	220.10	308.14	105	354.07	495.70
26	89.46	125.25	66	223.44	312.82	106	357.44	500.41
27	92.81	129.94	67	226.80	317.51	107	360.78	505.09
28	96.16	134.63	68	230.14	322.20	108	364.14	509.80
29	99.51	139.32	69	233.50	326.90	109	367.48	514.47
30	102.86	144.01	70	236.85	331.58	110	370.83	519.16
31	106.21	148.70	71	240.20	336.28	111	374.20	523.88
32	109.56	153.38	72	243.55	340.96	112	377.54	528.56
33	112.91	158.08	73	246.90	345.65	113	380.90	533.26
34	116.26	162.76	74	250.23	350.32	114	384.23	537.92
35	119.61	167.46	75	253.59	355.03	115	387.57	542.60
36	122.96	172.14	76	256.94	359.71	116	390.93	547.31
37	126.31	176.83	77	260.28	364.40	117	394.26	551.97
38	129.66	181.52	78	263.63	369.09	118	397.60	556.65
39	133.01	186.21	79	266.98	373.78	119	400.96	561.35
40	136.36	190.90	80	270.33	378.47	120	404.34	566.08

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

ภูมิประเทศเป็นที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอ เมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	407.68	570.75	148	498.15	697.41	175	588.59	824.03
122	411.04	575.45	149	501.49	702.09	176	591.87	828.61
123	414.35	580.09	150	504.85	706.79	177	595.26	833.37
124	417.74	584.83	151	508.14	711.39	178	598.67	838.14
125	421.09	589.52	152	511.52	716.13	179	601.97	842.76
126	424.45	594.23	153	514.83	720.76	180	605.29	847.40
127	427.77	598.87	154	518.24	725.54	181	608.61	852.06
128	431.10	603.54	155	521.58	730.21	182	612.07	856.89
129	434.45	608.22	156	524.92	734.89	183	615.41	861.58
130	437.81	612.93	157	528.28	739.60	184	618.77	866.28
131	441.18	617.66	158	531.66	744.32	185	622.01	870.82
132	444.51	622.32	159	534.95	748.93	186	625.39	875.54
133	447.86	627.00	160	538.35	753.69	187	628.78	880.29
134	451.21	631.70	161	541.67	758.33	188	632.17	885.04
135	454.59	636.42	162	544.99	762.99	189	635.45	889.64
136	457.91	641.07	163	548.33	767.66	190	638.87	894.42
137	461.24	645.73	164	551.68	772.36	191	642.17	899.04
138	464.66	650.52	165	555.05	777.06	192	645.48	903.68
139	467.95	655.12	166	558.42	781.79	193	648.94	908.51
140	471.32	659.85	167	561.81	786.53	194	652.26	913.17
141	474.64	664.49	168	565.10	791.15	195	655.60	917.84
142	478.04	669.26	169	568.52	795.92	196	658.95	922.53
143	481.38	673.94	170	571.83	800.57	197	662.31	927.23
144	484.74	678.64	171	575.16	805.23	198	665.68	931.95
145	488.03	683.25	172	578.50	809.91	199	668.91	936.47
146	491.42	687.98	173	581.86	814.60	200	672.30	941.22
147	494.74	692.63	174	585.22	819.31	201- 3.36 4.71 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

3.36 บาท/ตัน

4.71 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

33.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอ เมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.25	11.55	41	108.00	151.20	81	212.18	297.05
2	10.19	14.27	42	110.60	154.84	82	214.68	300.56
3	12.13	16.99	43	113.19	158.47	83	217.31	304.24
4	14.08	19.71	44	115.81	162.13	84	219.95	307.93
5	16.02	22.43	45	118.40	165.76	85	222.61	311.65
6	17.96	25.14	46	121.01	169.42	86	225.15	315.20
7	19.90	27.86	47	123.60	173.05	87	227.69	318.77
8	22.08	30.92	48	126.21	176.70	88	230.38	322.53
9	24.69	34.56	49	128.80	180.32	89	232.94	326.12
10	27.29	38.20	50	131.40	183.96	90	235.52	329.72
11	29.89	41.85	51	134.02	187.63	91	238.24	333.53
12	32.49	45.49	52	136.61	191.25	92	240.83	337.16
13	35.10	49.14	53	139.21	194.90	93	243.43	340.81
14	37.70	52.78	54	141.83	198.57	94	246.04	344.46
15	40.30	56.42	55	144.42	202.19	95	248.51	347.92
16	42.91	60.07	56	147.02	205.83	96	251.14	351.59
17	45.51	63.71	57	149.63	209.49	97	253.78	355.29
18	48.11	67.35	58	152.26	213.17	98	256.42	358.99
19	50.72	71.00	59	154.85	216.79	99	259.08	362.72
20	53.32	74.65	60	157.45	220.43	100	261.58	366.22
21	55.92	78.29	61	160.06	224.09	101	264.26	369.96
22	58.53	81.94	62	162.69	227.76	102	266.77	373.48
23	61.12	85.57	63	165.26	231.37	103	269.47	377.26
24	63.73	89.22	64	167.85	234.99	104	272.00	380.79
25	66.34	92.87	65	170.45	238.63	105	274.72	384.60
26	68.94	96.51	66	173.06	242.28	106	277.26	388.16
27	71.54	100.16	67	175.69	245.96	107	279.80	391.72
28	74.15	103.81	68	178.25	249.54	108	282.36	395.30
29	76.74	107.43	69	180.90	253.26	109	285.12	399.16
30	79.35	111.09	70	183.48	256.87	110	287.68	402.76
31	81.94	114.72	71	186.07	260.50	111	290.26	406.36
32	84.56	118.38	72	188.68	264.15	112	292.84	409.98
33	87.16	122.03	73	191.30	267.82	113	295.43	413.61
34	89.77	125.68	74	193.93	271.50	114	298.03	417.24
35	92.36	129.30	75	196.48	275.07	115	300.63	420.89
36	94.97	132.96	76	199.13	278.78	116	303.25	424.55
37	97.58	136.61	77	201.70	282.38	117	305.87	428.21
38	100.19	140.26	78	204.27	285.98	118	308.50	431.89
39	102.79	143.90	79	206.97	289.76	119	311.13	435.58
40	105.38	147.54	80	209.57	293.39	120	313.78	439.29

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็นที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่อำเภอ เมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	316.18	442.66	148	386.55	541.18	175	457.03	639.85
122	318.84	446.38	149	389.08	544.72	176	459.71	643.59
123	321.51	450.11	150	391.99	548.79	177	462.39	647.35
124	324.19	453.86	151	394.54	552.35	178	464.55	650.38
125	326.61	457.25	152	397.08	555.92	179	467.24	654.14
126	329.30	461.02	153	399.63	559.49	180	469.94	657.92
127	332.00	464.80	154	402.19	563.06	181	472.65	661.70
128	334.44	468.21	155	404.75	566.65	182	475.36	665.50
129	337.15	472.02	156	407.31	570.24	183	478.08	669.31
130	339.88	475.83	157	409.88	573.84	184	480.24	672.33
131	342.33	479.26	158	412.87	578.02	185	482.96	676.15
132	345.07	483.10	159	415.46	581.64	186	485.70	679.98
133	347.53	486.54	160	418.05	585.26	187	488.44	683.82
134	350.29	490.41	161	420.64	588.90	188	490.60	686.85
135	352.76	493.86	162	423.24	592.53	189	493.35	690.70
136	355.23	497.32	163	425.84	596.18	190	496.11	694.56
137	358.02	501.22	164	428.45	599.83	191	498.88	698.43
138	360.50	504.69	165	431.07	603.50	192	501.04	701.46
139	363.30	508.62	166	433.69	607.17	193	503.82	705.34
140	365.79	512.11	167	436.32	610.84	194	506.60	709.24
141	368.28	515.60	168	438.95	614.53	195	509.40	713.15
142	371.12	519.56	169	441.11	617.56	196	511.56	716.18
143	373.62	523.07	170	443.75	621.25	197	514.36	720.11
144	376.13	526.58	171	446.39	624.95	198	517.17	724.04
145	378.99	530.58	172	449.04	628.66	199	519.34	727.07
146	381.51	534.11	173	451.70	632.38	200	522.16	731.02
147	384.03	537.64	174	454.36	636.11	201- 2.61 3.66		
						1000 ต่อ กม. ต่อ กม.		
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม. ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.61 บาท/ตัน

3.66 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

33.50 บาท/ลิตร

ประมาณราคางานดินถมและงานลูกรัง (ทต.กุดหว้า)

ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมืองเฉลี่ย ลิตรละ 33.00 -33.99 บาท

1. ค่าดินถม ระยะทางขนส่งเฉลี่ย 2 กิโลเมตร	(คิดต่อ ลบ.ม.)	รถ 10 ล้อ	
_ ราคาวีสดุที่แหล่ง		4.00	บาท
_ ค่าชุดดัก		22.41	บาท
_ ค่าขนส่ง	14.27 1	14.27	บาท
ต้นทุนค่าวัสดุ		40.68	บาท
_ ค่ายุบตัว 1.6(รวมต้นทุนค่าวัสดุ x 1.6)		65.09	บาท
_ ค่าดำเนินการบดอัดแน่นดินถมคันทาง		47.29	บาท
รวมต้นทุนค่าวัสดุ		112.38	บาท
ขอใช้		112.38	บาท
2. ค่าลูกรัง ระยะทางขนส่งเฉลี่ย 5 กิโลเมตร	(คิดต่อ ลบ.ม.)	รถ 10 ล้อ	
_ ราคาวีสดุที่แหล่ง		12.00	บาท
_ ค่าชุดดัก		32.99	บาท
_ ค่าขนส่ง	22.43 1	22.43	บาท
รวมต้นทุนค่าวัสดุ		67.42	บาท
_ ค่ายุบตัว 1.6(รวมต้นทุนค่าวัสดุ x 1.6)		107.87	บาท
_ ค่าดำเนินการบดอัดแน่นลูกรังรองพื้นทาง		55.75	บาท
รวมต้นทุนค่าวัสดุ		163.62	บาท
ขอใช้		163.62	บาท
3. ค่าดินถม ระยะทางขนส่งเฉลี่ย 2 กิโลเมตร	(คิดต่อ ลบ.ม.)	รถ 6 ล้อ	
_ ราคาวีสดุที่แหล่ง		4.00	บาท
_ ค่าชุดดัก		22.41	บาท
_ ค่าขนส่ง	21.97 1	21.97	บาท
ต้นทุนค่าวัสดุ		48.38	บาท
_ ค่ายุบตัว 1.6(รวมต้นทุนค่าวัสดุ x 1.6)		77.41	บาท
_ ค่าดำเนินการบดอัดแน่นดินถมคันทาง		47.29	บาท
รวมต้นทุนค่าวัสดุ		124.70	บาท
ขอใช้		124.70	บาท
4. ค่าลูกรัง ระยะทางขนส่งเฉลี่ย 5 กิโลเมตร	(คิดต่อ ลบ.ม.)	รถ 6 ล้อ	

_ ราคาวัสดุที่แหล่ง		12.00	บาท
_ ค่าชุดตัก		32.99	บาท
_ ค่าขนส่ง	29.92	29.92	บาท
<u>รวมต้นทุนค่าวัสดุ</u>		74.91	บาท
_ ค่ายุบตัว 1.6(รวมต้นทุนค่าวัสดุ x 1.6)		119.86	บาท
_ ค่าดำเนินการบดอัดแน่นลูกรังรองพื้นทาง		55.75	บาท
<u>รวมต้นทุนค่าวัสดุ</u>		175.61	บาท
<u>ขอใช้</u>		175.61	บาท
5. ค่าเฉลี่ยปรับแต่งผิวทางและคันทาง		1.77	บาท/ตร.ม.
6. ค่าดำเนินการบดอัดแน่นดินถมคันทาง		47.29	บาท/ตร.ม.
7. ค่าดำเนินการบดอัดแน่นลูกรังไหล่ทางและผิวทาง		55.75	บาท/ตร.ม.
8. ค่าดำเนินการขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ		11.24	บาท/ตร.ม.
9. ค่าดำเนินการกรดยทางยางป้า		1.77	บาท/ตร.ม.
10. ค่าดำเนินการลั่นกรองลูกรัง/ดิน 6 ล้อ		7.78	บาท/ลบ.ม.
11. ค่าดำเนินการลั่นกรองลูกรัง/ดิน 10 ล้อ		7.47	บาท/ลบ.ม.

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยที่ อ.เมือง ลีดระ 33.00 - 33.99 บาท

1. งานวางท่อ คสล.

1.1 ท่อ คสล. ขนาด ϕ 0.30 ม. x 1.00 ม.

- ค่าขุดดิน	=	0.63 ลบ.ม.	58.808	=	37.05
- ค่าท่อ คสล.				=	550.00
- ค่าขนส่งถึงหน้างาน				=	55.94
- ค่าวางและกลบกลับ				=	140.00
- ค่าคอนกรีตหยาบ	=	0.030 ลบ.ม.	2,177.47	=	65.32
		ราคาต่อเมตร		=	848.32

... ค่างานต้นทุนวางท่อ ϕ 0.30 ม. ต่อ 1 เมตร

848.32

1.2 ท่อ คสล. ขนาด ϕ 0.40 ม. x 1.00 ม.

- ค่าขุดดิน	=	0.80 ลบ.ม.	58.808	=	47.05
- ค่าท่อ คสล.				=	620.00
- ค่าขนส่งถึงหน้างาน				=	83.91
- ค่าวางและกลบกลับ				=	140.00
- ค่าคอนกรีตหยาบ	=	0.040 ลบ.ม.	2,177.47	=	87.10
		ราคาต่อเมตร		=	978.06

... ค่างานต้นทุนวางท่อ ϕ 0.40 ม. ต่อ 1 เมตร

978.06

1.3 ท่อ คสล. ขนาด ϕ 0.60 ม. x 1.00 ม.

- ค่าขุดดิน	=	1.20 ลบ.ม.	58.808	=	70.57
- ค่าท่อ คสล.				=	900.00
- ค่าขนส่งถึงหน้างาน				=	111.89
- ค่าวางและกลบกลับ				=	345.00
- ค่าคอนกรีตหยาบ	=	0.060 ลบ.ม.	2,177.47	=	130.65
		ราคาต่อเมตร		=	1,558.10

... ค่างานต้นทุนวางท่อ ϕ 0.60 ม. ต่อ 1 เมตร

1,558.10

1.4 ท่อ คสล. ขนาด ϕ 0.80 ม. x 1.00 ม.

- ค่าขุดดิน	=	1.68 ลบ.ม.	58.808	=	98.80
- ค่าท่อ คสล.				=	1,350.00
- ค่าขนส่งถึงหน้างาน				=	149.18
- ค่าวางและกลบกลับ				=	421.00
- ค่าคอนกรีตหยาบ	=	0.080 ลบ.ม.	2,177.47	=	174.20