

ประกาศ เทศบาลตำบลกุดหว้า
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง

****

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกุดหว้า ที่๖๒๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ตุลาคม ๒๕๖๙ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างหรือรูปแบบรายการงานก่อสร้างสำหรับการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๘-๐๐๒๙ สายนาคำ หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔.๓๕ เมตร ยาว ๔๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๘ ตารางเมตร ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๗๐ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ คือโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๘-๐๐๒๙ สายนาคำ หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔.๓๕ เมตร ยาว ๔๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๘ ตารางเมตร ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์งบประมาณที่เหลือจ่าย ๙๑๑,๐๐๐.-บาท(เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นควรใช้ราคากลางจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๘-๐๐๒๙ สายนาคำ หมู่ที่ ๙ ซึ่งมีมูลค่าราคากลางจำนวน ๑,๒๑๐,๙๖๑.๘๓.-บาท(หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์) นั้น

เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างกว้างขวาง ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๕ ในมาตรา ๑๐๓/๗ เทศบาลตำบลกุดหว้า จึงขอประกาศราคากลางเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลระบบได้นำประกาศในเว็ปไซต์เทศบาลตำบลกุดหว้า www.kutwa.go.th และปิดประกาศไว้ ณ ป้ายปิดประกาศเทศบาลตำบลกุดหว้า ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสาริกา อุทรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.๘-๐๐๒๙ สายนาคำ หมู่ที่ ๙

๒. ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกุดหว้า

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๑๑,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. ๘-๐๐๒๙ สายนาคำ หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔.๓๕ เมตร ยาว ๔๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๘ ตารางเมตร ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๑,๒๑๐,๙๖๑.๘๓.-บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒ ปร ๔ ปร ๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณรงค์ศักดิ์ สายบุตร	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายมนต์ศักดิ์ ศรีกำพล	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายอัฐพล พันธุโพธิ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการ

กองคลังเทศบาลกุดหว้า
รับที่ ๔๒๑
วันที่ ๑๖ / ๑๐ / ๖๙
เวลา ๑๕.๒๕ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลกุดหว้า โทร. ๐ ๔๓๑๓ ๓๗๓๑

ที่ กส ๕๓๕๐๓/ ๓๑๐ **วันที่** ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย กส.ถ๘-๐๐๒๙ สายนาคำ หมู่ที่ ๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกุดหว้า ที่ ๖๒๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย กส.ถ๘-๐๐๒๙ สายนาคำ หมู่ที่ ๙ วงเงินงบประมาณ ๙๑๑,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการข้างต้นได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรใช้ราคากลางซึ่งมีมูลค่า จำนวนเงิน ๑,๒๑๐,๙๖๑.๘๓ (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและหากพิจารณาเห็นชอบอนุมัติราคากลางโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้และแจ้งงานพัสดุกองคลังดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายณรงค์ศักดิ์ สายบุตร)
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมนต์ศักดิ์ ศรีกำพล)
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัฐพล พันธุโพธิ์)
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

/ ความเห็นหัวหน้า...

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

.....

(ลงชื่อ) .....(หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)
(นางสาวกชพรรณ จำพล)

วันที่.....

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....

(ลงชื่อ) .....
(นายเกษมศักดิ์ ลอยครบุรี)
ปลัดเทศบาลตำบลกุดหว้า
วันที่.....

ความเห็นรองนายกเทศมนตรี

.....

(ลงชื่อ).....
(นายชัยชนะ ศึกขยาด)
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า
วันที่.....

ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....

.....

(ลงชื่อ).....
(นายสาริกา อุทรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า
วันที่.....

สรุปผลการประมาณการราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดหว้า

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย กส. ถ8-0029 สายนาค้า หมู่ที่ 9
กว้าง 4.35 เมตร ยาว 425 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,848 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานที่ บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลกุดหว้า

แบบเลขที่ -

ราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ที่ 628/2569 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2569 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ		ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR.F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		-	1.3091	-	
2	ประเภทงานทาง		888,844.56	1.3624	1,210,961.83	
3	ประเภทงานชลประทาน		-	1.3391	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		-	1.2798	-	
5	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา		-	1.0700	-	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				1,210,961.83	
	คิดเป็นเงินประมาณการ				1,210,961.83	

ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบสามสตางค์)

(ลงชื่อ).....
(นายณรงค์ศักดิ์ สายบุตร)
ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....
(นายมนต์ศักดิ์ ศรีกำพล)
กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....
(นายอัฐพล พันธุ์โพธิ์)
กรรมการฯ

ความเห็นปลัดเทศบาลฯ

.....

ลงชื่อ.....
(นายเกษมศักดิ์ ลอยครบุรี)
ปลัดเทศบาลตำบลกุดหว้า

ความเห็นรองนายกเทศมนตรีฯ

.....

ลงชื่อ.....
(นายชัยชนะ ศึกขยาด)
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า

ความเห็นนายกเทศมนตรีฯ

.....

ลงชื่อ.....
(นายสาริกา อุทรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นสาย กส. ถ8-0029 สายนาคำ หมู่ที่ 9 กว้าง 4.35 เมตร ยาว 425 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,848 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 9 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลกุดหว้า

กำหนดราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ที่ 628/2569 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2569 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานผิวทาง							
	1.1 งานไพร์มโค้ต (Prime Coat)	ตร.ม.						
	1.2 งานแทคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	1,848.00	19.65	36,313.20	1.3624	26.77	49,473.10
	1.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete)	ตร.ม.						
	(ปูบน Prime Coat หนา 5 ซม.)							
	1.4 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphaltic Concrete)	ตร.ม.	1,848.00	445.32	822,951.36	1.3624	606.70	1,121,188.93
	(ปูบน Tack Coat หนา 5 ซม.)							
2	งานตีเส้นจราจร							
	2.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.	17.00	290.00	4,930.00	1.3624	395.10	6,716.63
	2.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.	85.00	290.00	24,650.00	1.3624	395.10	33,583.16
							รวมค่าก่อสร้าง	**1,210,961.83**

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	888,844.56
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2782

(ลงชื่อ).....
(นายณรงค์ศักดิ์ สายบุตร)
ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....
(นายมนต์ศักดิ์ ศรีกำพล)
กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....
(นายอัฐพล พันธุ์โพธิ์)
กรรมการฯ

ความเห็นปลัดเทศบาลฯ
.....
(ลงชื่อ).....
(นาเกษมศักดิ์ ลอยครบุรี)
ปลัดเทศบาลตำบลกุดหว้า

ความเห็นรองนายกเทศมนตรีฯ
.....
(ลงชื่อ).....
(นายชัยชนะ ศึกขยาด)
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า

ความเห็นนายกเทศมนตรีฯ
.....
(ลงชื่อ).....
(นายสาริกา อุทรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานแทคโค้ต (Tack Coat)

ค่ายาง CRS - 2	0.3	ลิตร	@ (	36,840.31	บาท / ตัน) / 1,000	=	11.05	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานราดยางแทคโค้ต : งานราดยางแทคโค้ต)						=	8.60	บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม						=	19.65	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุนรวม						=	19.65	บาท/ตร.ม.

งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) ปูบน Tack Coat หนา 5.0 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ						=	221.85	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	70	กม.	(ไม่เกิน 300 กม.)	131.07	บาท/ตัน	=	76.11	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม =	250,000	/	10,000.00			=	25.00	บาท/ตัน
ค่ายาง AC	0.052	ตัน @	44,295.31	บาท/ตัน		=	2,303.36	บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์	0.74	ลบ.ม. @	912.19	บาท/ลบ.ม.		=	675.02	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต						=	512.61	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	0.11	กม.	(ปกติใช้ L/4)			=	8.58	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา	5.0	ซม.						
=	13.07	x	1.00	x	8.33	=	108.87	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม						=	3,709.55	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน =	3,709.55	/	8.33			=	445.32	บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ : 1. ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน = (ค่าขนส่งโดยรถ 10 ล้อ + ลากพ่วง + ค่าขนลงอุปกรณ์) x 80 ตัน / ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ

L = ความยาวของโครงการ

2. กรณีที่ปริมาณงานน้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ค่าติดตั้งโรงงานสำหรับ ปริมาณงาน 10,000 ตัน ในการประเมินราคา

3. ค่าขึ้นลงอุปกรณ์ 80 บาท/ตัน

งานตีเส้นจราจร (Marking)

งานตีเส้น ThermoPlastic Paint ระดับ 1 (Yellow & White)

ค่าสี	4	กก / ตร.ม.	@	50.00	(บาท/กก.)	=	200.00	บาท / ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว	0.50	กก / ตร.ม.	@	70.00	(บาท/กก.)	=	35.00	บาท / ตร.ม.
ค่า Primer	1.00	ตร.ม.	@	20.00	(บาท/ตร.ม.)	=	20.00	บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือฯ)			@	35.00	(บาท/ตร.ม.)	=	35.00	บาท / ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา , Factor การสะท้อนแสง , การสะท้อนแสง			@		(บาท/ตร.ม.)	=	-	บาท / ตร.ม.
รวมค่างานต้นทุน						=	290,00	บาท / ตร.ม.

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลกุดหว้า

อยู่ในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ราคาน้ำมันโซล่าที่อำเภอเมืองเฉลี่ยลิตรละ 43.50 บาท/ลิตร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) 6.00 %

เงินล่วงหน้าจ่าย - %

เงินประกันผลงานหัก - %

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนขึ้นลง (บาท)	ค่าวางท่อ/ตัดท่อ PVC (บาท)	ค่าตัด/วางตัดเหล็ก/เชื่อม (บาท)	รวม (บาท)
1	เหล็กเส้นกลมทั่วไป 6 มม. (10 ล้อ+รถลากพ่วง)	บ./ตัน	20,522.00	70.00	132.87	80.00	-	4,900.00	25,634.87
2	เหล็กเส้นกลมทั่วไป 9 มม. (10 ล้อ+รถลากพ่วง)	บ./ตัน	19,226.00	70.00	132.87	80.00	-	4,900.00	24,338.87
3	เหล็กเส้นกลมทั่วไป 19 มม. (10 ล้อ+รถลากพ่วง)	บ./ตัน	26,849.00	70.00	132.87	80.00	-	3,500.00	30,561.87
4	เหล็กเส้นข้ออ้อย SD 40 12 มม. (10 ล้อ+รถลากพ่วง)	บ./ตัน	18,391.56	70.00	132.87	80.00	-	3,900.00	22,504.43
5	ลวดผูกเหล็ก (10 ล้อ+รถลากพ่วง)	บ./กก.	36.68	70.00	0.133	-	-	-	36.81
6	เหล็กไวท์เมท 4 มม.@ 0.10x0.30 #	บ./ตร.ม.	40.00	-	-	-	-	6.00	46.00
7	เหล็กไวท์เมท 4 มม.@ 0.30x0.30 #	บ./ตร.ม.	30.00	-	-	-	-	6.00	36.00
8	ยาง AC - 60 / 70 (กทม.) (10 ล้อ+รถลากพ่วง)	บ./ตัน	43,164.11	580.00	1,096.20	35.00	-	-	44,295.31
9	ยาง CSS - 1 (กทม.) (10 ล้อ+รถลากพ่วง)	บ./ตัน	35,811.11	580.00	1,096.20	-	-	-	36,907.31
10	ยาง CRS - 2 (กทม.) (10 ล้อ+รถลากพ่วง)	บ./ตัน	35,744.11	580.00	1,096.20	-	-	-	36,840.31
11	ปูนซีเมนต์ มอก15 (10 ล้อ+รถลากพ่วง)	บ./ตัน	2,500.00	70.00	132.87	50.00	-	-	2,682.87
12	หินผสมแอสฟัลท์ (10 ล้อ+รถลากพ่วง)	บ./ลบ.ม.	912.19	-	-	-	-	-	912.19
13	หินผสมคอนกรีต (10 ล้อ+รถลากพ่วง)	บ./ลบ.ม.	788.00	70.00	132.87	-	-	-	920.87
14	หินคลุก	บ./ลบ.ม.	128.00	245.00	639.45	-	-	-	767.45
15	ทรายผสมคอนกรีต (10 ล้อ+รถลากพ่วง)	บ./ลบ.ม.	529.00	70.00	132.87	-	-	-	661.87
16	ทรายรองพื้น (6 ล้อ)	บ./ลบ.ม.	480.00	5.00	32.30	-	-	-	512.30
17	ดินถม(รวมขุดตักจากแหล่ง) (6 ล้อ)	บ./ลบ.ม.	-	2.00	22.92	-	-	-	22.92
18	เหล็กL 50 x 50 x 4 มม.	บ./กก.	24.12	70.00	0.133	-	-	10.00	34.25
19	เหล็กแบน 50 x 6 มม.	บ./กก.	24.12	70.00	0.133	-	-	10.00	34.25
20	ท่อ PVC dia. 3/4" ชั้น 8.5	บ./ท่อน	42.73	-	-	-	12.82	-	55.55
21	ท่อ PVC dia. 1" ชั้น 8.5	บ./ท่อน	56.52	-	-	-	16.96	-	73.48
22	ท่อ PVC dia. 1.5" ชั้น 8.5	บ./ท่อน	146.73	-	-	-	44.02	-	190.75
23	ท่อ PVC dia. 8" ชั้น 5	บ./ท่อน	1,096.82	-	-	-	329.05	-	1,425.87
24	แผ่นโฟม ขนาด 3' x 6' หนา 1"	บ./แผ่น	45.00	-	-	-	-	-	45.00
25	ไม้อัดชานอ้อย ขนาด 1.20 x 2.40 ม. หนา 10 มม.	บ./แผ่น	380.00	-	-	-	-	-	380.00
26	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 ksc.cu.	ลบ.ม.	2,224.30	-	-	-	-	-	2,224.30
27	คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
28	อื่นๆ								

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 43.00 - 43.99 บาท / ลิตร

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	229.23	320.93
122	231.14	323.60
123	232.99	326.18
124	234.90	328.86
125	236.82	331.54
126	238.66	334.13
127	240.58	336.82
128	242.51	339.51
129	244.36	342.10
130	246.28	344.80
131	248.14	347.39
132	249.99	349.99
133	251.92	352.69
134	253.78	355.29
135	255.72	358.00
136	257.57	360.60
137	259.52	363.32
138	261.38	365.93
139	263.24	368.54
140	265.10	371.14
141	267.06	373.88
142	268.92	376.49
143	270.79	379.10
144	272.75	381.85
145	274.62	384.46
146	276.49	387.08
147	278.36	389.70

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
148	280.23	392.32
149	282.20	395.08
150	284.08	397.71
151	285.96	400.34
152	287.83	402.97
153	289.71	405.60
154	291.59	408.23
155	293.48	410.87
156	295.36	413.50
157	297.24	416.14
158	299.13	418.78
159	301.02	421.42
160	302.90	424.07
161	304.79	426.71
162	306.68	429.36
163	308.58	432.01
164	310.47	434.66
165	312.37	437.31
166	314.26	439.97
167	316.16	442.63
168	318.06	445.29
169	319.96	447.95
170	321.87	450.61
171	323.77	453.28
172	325.68	455.95
173	327.45	458.43
174	329.36	461.10

ระยะขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
175	331.27	463.78
176	333.18	466.45
177	335.10	469.13
178	337.01	471.81
179	338.79	474.30
180	340.70	476.99
181	342.62	479.67
182	344.54	482.36
183	346.47	485.05
184	348.24	487.54
185	350.17	490.23
186	352.09	492.93
187	354.02	495.63
188	355.80	498.12
189	357.73	500.82
190	359.66	503.53
191	361.60	506.24
192	363.38	508.73
193	365.32	511.44
194	367.26	514.16
195	369.03	516.64
196	370.97	519.36
197	372.92	522.09
198	374.70	524.57
199	376.64	527.30
200	378.59	530.03
201-1000 @	1.89 ต่อ กม.	2.65 ต่อ กม.

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.89 บาท/ตัน
  2.65 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 43.50 บาท/ลิตร