

ประกาศ เทศบาลตำบลกุดหว้า
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง
**********

ตามตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศและรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและการคำนวณราคากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลกุดหว้า ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ นิ้ว ชั้น ๕ คุ้มประจิม หมู่ที่ ๑ ยาวรวม ๓๘ เมตร พร้อมบ่อพักตะกอน ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ ตามแบบรูปรายการและแผนผังเทศบาลตำบลกุดหว้ากำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสาริกา อุทรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการวางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ นิ้ว ชั้น ๕ คุ้มประจิม หมู่ที่ ๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกุดหว้า

๑. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ นิ้ว ชั้น ๕ คุ้มประจิม หมู่ที่ ๑ ยาวรวม ๓๘ เมตร พร้อมบ่อพักตะกอน ขนาด ๐.๔๐ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ ตามรูปแบบรายการของเทศบาลตำบลกุดหว้ากำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๕๘,๔๓๑.๖๘.-บาท (ห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒ สรุปผลการประมาณการราคากลาง (ปร.๕)

๖.๓ -

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณรงค์ศักดิ์ สายบุตร

๗.๒ นายมนต์ศักดิ์ ศรีกำพล

๗.๓ นายอัฐพล พันธุโพธิ์

ปร.5

สรุปผลการประมาณการราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลกุดหว้า

ประมาณราคา โครงการ วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว.ชั้น 5 ลุ่มประจิม หมู่ที่ 1 ยาวรวม 38.00 เมตร พร้อมบ่อพักละกอบ ขนาด 0.40 x 0.60 เมตร

จำนวน 2 บ่อ เทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานที่ บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลกุดหว้า

แบบเลขที่ -

ราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ที่ 675/2569 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2569 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOP.F. | ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | - | 1.3091 | - | |
| 2 | ประเภทงานทาง | 42,688.78 | 1.3624 | 58,431.68 | |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | - | 1.3391 | - | |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | - | 1.2798 | - | |
| 5 | ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา | - | 1.0700 | - | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% | | | | |
| | เงินประกันผล 0.00% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเ 7.00% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 58,431.68 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณการ | | | 58,431.68 | |

ตัวอักษร ( ห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์ )

(ลงชื่อ).....
(นายณรงค์ศักดิ์ สายบุตร)
ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....
(นายมนต์ศักดิ์ ศรีกำพล)
กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....
(นายอัฐพล พันธุโพธิ์)
กรรมการฯ

ความเห็นปลัดเทศบาลฯ

.....

ลงชื่อ.....

(นางกมลวรรณ ศิริใหญ่ )

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลกุดหว้า

ความเห็นรองนายกเทศมนตรีฯ

.....

ลงชื่อ.....

(นายชัยชนะ ศึกขยาด)

รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า

ความเห็นนายกเทศมนตรีฯ

.....

ลงชื่อ.....

(นายสาริกา อุทรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว.ชั้น 5 คุ้มประจิม หมู่ที่ 1 ยาวรวม 38.00 เมตร พร้อมบ่อพักตะกอน ขนาด 0.40 x 0.60 เมตร

จำนวน 2 บ่อ เทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกุดหว้า

กำหนดราคากลาง โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ที่ 675/2569 ลงวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2569 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

| | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | $F_N$ | ราคาต่อหน่วย x $F_N$ | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานก่อสร้างบ่อพักตะกอน คสล.ขนาด 0.40 x 0.60 ม. จำนวน 2 บ่อ | | | | | | | |
| | งานขุดดิน | ลบ.ม. | 1.56 | 181.00 | 282.36 | 1.3624 | 246.59 | 384.69 |
| 1.2 | งานทรายรองพื้น | ลบ.ม. | 0.11 | 512.56 | 55.36 | 1.3624 | 698.31 | 75.42 |
| 1.3 | งานคอนกรีตหยาบ | ลบ.ม. | 0.05 | 2,459.84 | 132.83 | 1.3624 | 3,351.29 | 180.97 |
| 1.4 | งานคอนกรีต 280 ksc.cu. | ลบ.ม. | 0.62 | 2,553.30 | 1,577.94 | 1.3624 | 3,478.62 | 2,149.78 |
| 1.5 | งานเหล็กเสริม | | | | | | | |
| | - เหล็ก 12 มม. | กก. | 21.80 | 22.50 | 490.53 | 1.3624 | 30.66 | 668.37 |
| | - เหล็ก 9 มม. | กก. | 8.80 | 24.34 | 214.18 | 1.3624 | 33.16 | 291.80 |
| | - ลวด | กก. | 0.61 | 36.81 | 22.53 | 1.3624 | 50.15 | 30.69 |
| 1.6 | งานไม้แบบ | ตร.ม. | 8.92 | 375.90 | 3,353.06 | 1.3624 | 512.13 | 4,568.21 |
| 1.7 | งานฝาตะแกรงเหล็กปิดฝาบ่อ | | | | | | | |
| | - เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. | กก. | 14.70 | 34.26 | 503.66 | 1.3624 | 46.68 | 686.19 |
| | - เหล็กแบน ขนาด 6 x 50 mm. | กก. | 78.19 | 34.26 | 2,678.88 | 1.3624 | 46.68 | 3,649.70 |
| | - งานทาสีเหล็กแบน ขนาด 6 x 50 mm. | ตร.ม. | 3.72 | 65.00 | 241.70 | 1.3624 | 88.56 | 329.29 |
| 2 | งานวางท่อระบายน้ำ | | | | | | | |
| | - ท่อ PVC dia. 10" ชั้น 5 | ม. | 38.00 | 848.25 | 32,233.50 | 1.3624 | 1,155.66 | 43,914.92 |
| 3 | งานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | |
| 3.1 | งานทุบรื้อพื้น ค.ส.ล.เดิมและทำการเททับใหม่ | จุด | 1.00 | | | | | |
| | - งานทุบรื้อพื้น ค.ส.ล. เดิม | ตร.ม. | 2.00 | 116.85 | 233.70 | 1.3624 | 159.20 | 318.39 |
| | - งานทรายรองพื้น | ลบ.ม. | 0.20 | 512.56 | 102.51 | 1.3624 | 698.31 | 139.66 |
| | - งานคอนกรีต 280 ksc.cu. | ลบ.ม. | 0.30 | 2,553.30 | 765.99 | 1.3624 | 3,478.62 | 1,043.58 |
| | | | | | 42,888.78 | | TOTAL | 58,431.68 |

ตัวอักษร ( ห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาทหกสิบแปดสตางค์ )

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 42,888.78 |
| (2) | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | - |
| (3) | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | - |
| (4) | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3624 |
| (5) | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | 1.2799 |
| (6) | ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + (ข้อ3 /((ข้อ1 x ข้อ4)+(ข้อ2 x ข้อ5))) | = | 1.0000 |
| (7) | ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor $F_N$) = ข้อ4 x ข้อ6 | = | 1.3624 |
| (8) | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor $F_N$) = ข้อ5 x ข้อ6 | = | 1.2799 |

(ลงชื่อ).....
(นายณรงค์ศักดิ์ สายบุตร)
ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....
(นายมนต์ศักดิ์ ศรีกำพล)
กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....
(นายอัฐพล พันธุโพธิ์)
กรรมการฯ

ความเห็นปลัดเทศบาลฯ

.....

(ลงชื่อ).....
(นางกมลวรรณ ศิริใหญ่ )
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลกุดหว้า

ความเห็นรองนายกเทศมนตรีฯ

.....

(ลงชื่อ).....
(นายชัยชนะ ศึกขยาด)
รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า

ความเห็นนายกเทศมนตรีฯ

.....

(ลงชื่อ).....
(นายสาริกา อุทรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้า